COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403; 0800800168 (tel.verde); Fax. +40245.611774; Dispecerat: 0245 631824 www.catd.ro secretariat@catd.ro
Sectia Pucioasa ; Tel/Fax: 0720 045883 ; e-mail : sectianord@catd.ro

Nr. 1347/23.09.2020

**CATRE :**
**IORDACHE MARIAN GABI SI IORDACHE MIHAELA OANA**
**Str. Stadionului, bl. C, et. 1, ap. 3, oras Pucioasa, jud. Dambovita**

Referitor la cererea dumneavoastra prin care solicitaţi emiterea **Avizului de amplasament** de la Compania de Apa Tgv-Dta SA- Sectia Pucioasa, faza D.T.A.C. pentru:*„CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E”*, in oras Pucioasa, str. Libertatii, nr. 29, jud. Dambovita, va restituim un exemplar din documentatia tehnica supusa avizarii nr. URB.34.2020, intocmita de S.C. AIM MAPPING DESING S.R.L., completata cu datele solicitate si va transmitem următoarele:

1. Pe planurile de situaţie s-au trasat reţelele de apa/canalizare aflate in exploatarea societatii noastre. Retelele de apa sunt montate la o adancime de 1.0 – 1.5 m iar retele de canalizare la 1.5-3.5 m. Traseul exact al conductelor de apa/canalizare si al bransamentelor/racordurilor se vor identifica in teren la predarea amplasamentului;
2. Lucrările propuse afectează conductele aflate in exploatarea Compania de Apa Tgv-Dta SA- Sectia Pucioasa.

In urma analizării documentaţiei depuse se emite:

**AVIZ FAVORABIL**

Cu respectarea următoarelor condiţii de siguranţa:

1. Inainte de începerea lucrărilor, este obligatoriu ca executantul lucrării sa anunţe societatea noastră în vederea trimiterii unui delegat, in scopul identificării traseului exact al conductelor si branşamentelor/racordurilor si pentru a stabili eventualele sondaje, necesar a fi executate în toate punctele de intersecţie, acolo unde distanta dintre lucrările proiectate îngropate si conducta de apa/canal este mai mica de 1 m în plan orizontal si 0,20 m în plan vertical;
2. Fundatiile cladirilor ce urmeaza a fi construite trebuie sa respecte conditiile impuse de SR8591/97, sa pastreze o distanta de 2.0 m fata de retele de apa sau canalizare;
3. Efectuarea lucrărilor de săpătură şi umplutură în apropierea conductelor de apa/canal la o distanta mai mica de 1 m, se vor executa exclusiv manual, cu atenţie, pentru a se evita deteriorarea sau avarierea acestora. In situaţia în care se constata o neconcordanta între planurile conductelor de apa/canal trasate de noi si situaţia reala de pe teren se va opri lucrarea si va fi anunţata Compania de Apa Tgv-Dta SA- Sectia Targoviste, la telefonul indicat mai sus, care împreuna cu proiectantul lucrării dumneavoastră vor stabili noile condiţii de continuare a lucrării;
4. La întocmirea documentaţiei se va respecta legislatia in vigoare si Normele Tehnice pentru proiectarea si execuţia sistemelor de alimentare cu apa STAS 8591/1/1997;
5. Se vor lua masuri de respectarea întocmai STAS 8591/1/1997, cu privire la păstrarea distantelor minim admisibile intre instalaţii, 0.5 m in cazul paralelismului, precum si a condiţiilor de subtraversare a instalaţiilor de apa/canal: conductele de apa/canal vor fi supratraversate la minim 0.2 m fata de generatoarea inferioara a acesteia;
6. Lucrările in zona de intersectare cu conductele si branşamentele de apa/canal, vor fi executate numai manual si in prezenta reprezentantului Compania de Apa Tgv-Dta SA- Sectia Pucioasa;

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403; 0800800168 (tel.verde); Fax. +40245.611774; Dispecerat: 0245 631824 www.catd.ro secretariat@catd.ro
Sectia Pucioasa ; Tel/Fax: 0720 045883 ; e-mail : sectianord@catd.ro

7. In caz ca veti afecta retelele si bransamentele de apa/canal aveţi obligaţia sa refaceti si sa aduceţi la forma iniţiala reţeaua;
8. Caminele de vana, caminele de canalizare, caminele de racord, vanele ingropate, tuburile de concesie si hidrantii situate in zona amplasamentelor se vor ridica la cota noua a terenului prevazuta in proiect fara a le deteriora si nu vor fi prinse in carosabil sau rigole.
9. Pe conducta de apa/canal decopertata nu se vor depozita materiale de construcţie sau piese metalice grele, care pot afecta conducta.
10. Costul lucrărilor de reparaţii la conductele de apa/canal afectate ca urmare a eventualelor deteriorări, vor fi suportate de către beneficiar, inclusiv lucrările care ar necesita devieri ale reţelelor de apa/canal ca urmare a condiţiilor tehnice impuse prin proiectarea noilor amplasamente; In cazul avarierii sau deteriorării conductelor sau a instalaţiilor existente, veti suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de apa si de restabilire a funcţionalităţii elementelor afectate;
11. Va atenţionam ca la apariţia unor accidente ulterioare (avarii) pe conductele sistemului de distribuţie din zonele pe care s-au realizat lucrările menţionate mai sus, cauzate de neglijente in execuţie, beneficiarul si executantul acestor lucrări se fac direct răspunzători.

**Avarierea sau deteriorarea reţelelor de apa/canal precum si nerespectarea normelor privind zonele de protecţie si siguranţa a conductelor de apa/canal, se sancţionează conform Legii. In cazul in care nu veti respecta condiţiile impuse, veti suporta consecinţele Legislaţiei in vigoare, societatea noastră fiind exonerata de orice răspundere in cazul producerii de accidente.**

**Prezentul Aviz de Amplasament nu tine loc de aviz de bransare/racordare la retele de apa/canalizare administrate de Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A si nu confera dreptul de a executa lucrari de bransare/racordare.**

Avizul este valabil 12 luni de Ia data eliberării, conform Ordinului 47/2003 emis de Ministerul Economiei si Comerţului numai pentru amplasamentul obiectivului propus, conform planurilor anexate si Certificat de Urbanisn nr. 139/11.08.2020 emis de U.A.T. Pucioasa.

Sef Sectie Pucioasa,
Ing. Iliescu Gheorghe

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A. SECŢIA PUCIOASA Nr. 1

Intocmit
Ing. Paduraru Mihail

Am primit un exemplar

Numele si Prenumele .....

Semnatura .....